	Fiche Technique Abri voyageurs UNIVERSAL 3200 avec MUPI	Réf.: 2635/12 Date: 31 janv. 2006 Rév.: 0

DESCRIPTION

Abri voyageurs avec planimètre MUPI et totem d'information avec corbeille de propreté.

Toiture à un versant.

Le montage requiert la réalisation d'une base horizontale nivelée (ne permet pas des ajustements pour compenser des dénivelés du trottoir).

CARACTÉRISTIQUES

Base

En béton.

Non fournie ; doit être réalisée par le client.

Sols

Non fournis.

Structure

Principale en profilés tubulaires en acier galvanisé dotés de platines d'ancrage

Bardages

Vitrage feuilleté de type STADIP constitué de 2 feuilles de verre séparées par un film intercalaire transparente de polyvinyle de butyral (PVB).

Toiture

En plaque de panneaux composites d'aluminium.

Toiture à deux versants.

Marquages

Marquage en vinyle composé de deux bandes horizontales dans le vitrage.

Tout autre type de marquage n'est pas inclus dans l'offre sauf si expressément indiqué.

Planimètre « MUPI »

Panneau publicitaire rétro-éclairé standard de 2m².

S'installe sur la côté gauche.

Son installation implique une alimentation électrique et le génie civil correspondant

Couleurs standards

Structure: peinture polymérisée couleur vert RAL 6009 et gris RAL 7137PX.

Toiture : aluminium métallique

La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENTS

1 assise réalisée en tôle d'acier galvanisé peint et sa structure en acier galvanisé peint.

Totem équipé d'une corbeille de propreté et de vitrines d'information.

INSTALLATIONS

Electricité

Nécessité d'une alimentation électrique pour alimenter le panneau publicitaire

ASSEMBLAGE

Le client réalise les fondations en béton selon les plans fournis par Primur : elles doivent être horizontales et planes. Des tiges filetées d'ancrage à fixer dans le béton sont fournies par Primur.

Les montants sont fixés sur les tiges filetées des fondations.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.

Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.

Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement.

Les caractéristiques techniques et des matériaux de ce produit peuvent changer pour des améliorations sans préavis.

Effectué	31/01/2006	JVP
Vérifié	31/01/2006	
Il remplace :		
FT standard :	Rév.: 01	

DESCRIPTION

Abri voyageurs avec planimètre MUPI et totem d'information avec corbeille de propreté.
Toiture à deux versants.
Le montage requiert la réalisation d'une base horizontale nivelée (ne permet pas des ajustements pour compenser des dénivelés du trottoir).

CARACTÉRISTIQUES

Base

En béton.
Non fournie ; doit être réalisée par le client.

Sols

Non fournis.

Structure

Principale en profilés tubulaires en acier galvanisé dotés de platines d'ancrage.

Bardages

Vitrage feuilleté de type STADIP constitué de 2 feuilles de verre séparées par un film intercalaire transparent de polyvinyle de butyral (PVB).

Toiture

En plaque de panneaux composites d'aluminium.
Toiture à deux versants.

Marquages

Marquage composé de deux bandes horizontales en vinyle dans le vitrage.
Tout autre type de marquage n'est pas inclus dans l'offre sauf si expressément indiqué.

Planimètre « MUPI »

Panneau publicitaire rétro-éclairé standard de 2m².
S'installe sur la côté gauche.
Son installation implique une alimentation électrique et le génie civil correspondant.

Couleurs standards

Structure: peinture polymérisée couleur vert RAL 6009 et gris RAL 7137PX.
Toiture : aluminium métallique
La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENTS

2 assises réalisées en tôle d'acier galvanisé peint et leur structure en acier galvanisé peint.
Totem équipé d'une corbeille de propreté et de vitrines d'information.

INSTALLATIONS

Electricité

Nécessité d'une alimentation électrique pour alimenter le panneau publicitaire.

ASSEMBLAGE

Le client réalise les fondations en béton selon les plans fournis par Primur : elles doivent être horizontales et planes. Des tiges filetées d'ancrage à fixer dans le béton sont fournies par Primur.
Les montants sont fixés sur les tiges filetées des fondations.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement.
Les caractéristiques techniques et des matériaux de ce produit peuvent changer pour des améliorations sans préavis.

Effectué	30/01/2006	JVP
Vérifié	30/01/2006	
Il remplace :		
FT standard :		Rév.: 01